

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ถนนดิน
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร ถมดินสูง 0.60 เมตร
 ความลาดเอียง 1 : 1.5 หรือมีพื้นที่ดินถมไม่น้อยกว่า 1,675.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง เริ่มต้นจากบ้านนางสาวหัตถ์ สัมฤทธิ์พร ต.รางโพงทิศเหนือ ถึงที่นายทองดี ดวงจันทร์ บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
 แบบเลขที่ ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวงกำหนด
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ราคาน้ำมัน ดีเซล ณ อ.เมือง 30.46 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อท่อ คลส.	ม.		0.00			-	-
	1.2 งานรื้อรางระบายน้ำ	ม.		0.00			-	-
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.		0.00			-	-
	1.4 งานรื้อท่อเมนประปา	ม.		0.00			-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานปรับพื้นที่ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	1,675.00	3.67	6,147.25	1.3642	5.01	8,386.08
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	1,005.00	107.01	107,545.05	1.3642	145.98	146,712.96
	2.3 งานดินตัด	ลบ.ม.			0.00	1.3642	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.2 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(ลูกรัง)	ลบ.ม.		0.00	1.3642	-	-	
	3.3 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	0.00	598.90	0.00	1.3642	817.01	-
	3.4 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ซุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.5 งานโหล่ทางวัสดุมวลรวม(ลูกรังหลวม)	ลบ.ม.		175.24		1.3642	239.06	-
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	0.00	449.11	0.00	1.3642	612.68	-
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	0.00	266.51	0.00	1.3642	363.57	-
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	0.00	142.09	0.00	1.3642	193.84	-
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	0.00	49.68	0.00	1.3642	67.77	-

5	งานเบ็ดเตล็ด							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.					546.82	-
	5.2 งานท่อคสล. ผ่าซีก ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	0.00	417.71	0.00	1.3091		
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	24.00	766.30	18,391.20	1.3091	1,003.16	24,075.92
6	งานท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ							
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
	6.2 งานอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ชุด		7,400.00	0.00	1.3091	9,687.34	-
	6.3 รางดินคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.		715.26	0.00			
	6.4 งานท่อเมนประปา PVC 8.5 Ø 1 1/2"	ม.	0.00	58.50	0.00	1.3091	76.58	-
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
						113,692.30	1.3642	155,099.04
						18,391.20	1.3091	24,075.92
						TOTAL		179,174.96

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	155,099.04
ผลรวมค่างานต้นทุนงานอาคาร	=	24,075.92
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร	=	1.3091

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน	179,174.00
ขนาดหรือเนื้อที่	1,675.00 ตร.ม.	
เฉลี่ยราคา	106.97 บาท/ตร.ม.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายวิระพล อางหาญ) (นายเกื้ออังกรณ์ ชัยสุระ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายกำพล ปึกษาไพร)